

Ceník prací PVC z role pro rok 2019 - včetně DPH

TEXT POLOŽEK	Množství	Cena za M / J PRÁCE	Cena za M/J MATERIÁL	Celkem bez DPH	POZNÁMKY
Demontáž 01 - krytin lepených	m2	35,00 Kč	- Kč	35,00 Kč	
Demontáž 02 - krytin volně položených	m2	20,00 Kč	- Kč	20,00 Kč	
Demontáž 03 - vinyl z dílců (lepené)	m2	50,00 Kč	- Kč	50,00 Kč	
Demontáž 04 - plovoucích podlah , Vinyl click	m2	40,00 Kč	- Kč	40,00 Kč	
Demontáž 05 - parket (masiv) a palubek , prken	m2	40,00 Kč	- Kč	40,00 Kč	
Demontáž 06 - lišt, sokl , hran , přech. lišt , prahů	bm	10,00 Kč	- Kč	10,00 Kč	
Demontáž 07 - Dřevotřísek a OSB desek	m2	45,00 Kč	- Kč	45,00 Kč	
Demontáž 08 - dlažby , beton ,	m2	75,00 Kč	- Kč	75,00 Kč	
Přesun hmot (původního materiálu)	m2	50,00 Kč	- Kč	50,00 Kč	
Standardní čištění 01 (zametání , luxování)	m2	10,00 Kč	- Kč	10,00 Kč	
Zvýšené čištění 02(odstran. lepidel , hřebíků ,vrutů)	m2	20,00 Kč	- Kč	20,00 Kč	
Strojové čištění podkladů (broušení)	m2	65,00 Kč	5,00 Kč	70,00 Kč	Materiál : Brusný papír
Penetrace savých podkladů	m2	15,00 Kč	18,00 Kč	33,00 Kč	Materiál : Penetrace NIBOGRUND 16
Penetrace nesavých podkladů	m2	20,00 Kč	35,00 Kč	55,00 Kč	Materiál : Penetrace NIBOGRUND 17
Bandážování spár a trhlin v ploše podkladů	bm	75,00 Kč	50,00 Kč	125,00 Kč	Materiál : Bandáž a tmel
Oprava podkladů 01 - Dvojsložka Tmel " S "	m2	50,00 Kč	125,00 Kč	175,00 Kč	Materiál : Tmel S
Oprava podkladů 02 - Thomsit (příčky , díry , hrany atd..)	bm	65,00 Kč	200,00 Kč	265,00 Kč	Materiál : Opravný tmel Thomsit
Montáž dilatačního pásu okolo obvodových stěn	bm	17,00 Kč	25,00 Kč	42,00 Kč	Materiál : Dilatační páska
Montáž přechodové dilatace	bm	20,00 Kč	10,00 Kč	30,00 Kč	Materiál : Korková dilatace
Celoplošné vyhlazení podkladů " dvojsložka Tmel S "	m2	85,00 Kč	50,00 Kč	135,00 Kč	Materiál : Tmel S
Nivelizace podkladů 01 " Samonivelační hmotou " do 5 mm	m2	100,00 Kč	125,00 Kč	225,00 Kč	Materiál : NIBOPLAN " S "
Nivelizace podkladů 02 " Samonivelační hmotou " do 10 mm	m2	100,00 Kč	230,00 Kč	330,00 Kč	Materiál : NIBOPLAN 300
Nivelizace podkladů 03 " Samonivelační hmotou " do 200 mm	m2	170,00 Kč	350,00 Kč	520,00 Kč	Materiál : NOVOLUX + NIBOPLAN
Montáž - PVC a Linoleum z pasů (role)	m2	80,00 Kč	55,00 Kč	135,00 Kč	Materiál : Lepidlo na plochu
Montáž lišty PVC (FatraFloor) 2,5 x 2,5	bm	25,00 Kč	24,00 Kč	49,00 Kč	Materiál : Lišta FatraFloor + chemoprén
Montáž lišty - IZZI dekor DŘEVO (drážka na kabel)	bm	55,00 Kč	65,00 Kč	120,00 Kč	Materiál : Sokl IZZI a spojovací materiál
Montáž přechodové lišty (mezi dveře)	bm	100,00 Kč	250,00 Kč	350,00 Kč	Materiál : Přechodová lišta
Montáž zakončovacích profilů k dřevěným konstrukcím	bm	120,00 Kč	200,00 Kč	320,00 Kč	Materiál : Přechodový profil
Montáž dřevěných lakovaných prahů	ks	150,00 Kč	120,00 Kč	270,00 Kč	Materiál : Dřevěný práh a lak
Sváření PVC (studený a teplý spoj)	bm	50,00 Kč	25,00 Kč	75,00 Kč	Materiál : Svařovací materiál
Akrylování lišt , soklů , (mezi lištou a stěnou)	bm	8,00 Kč	3,00 Kč	11,00 Kč	Materiál : Akryl tmel
Skládka od ...	m2	- Kč	50,00 Kč	50,00 Kč	Dle druhu a váhy materiálu

Vypracoval : Jan Pril , Telefon : 739 439 326 ,sekretariat@seola.cz , janpril@seznam.cz , www.seola

Seola a.s. Kaprova 42/14 ,Praha 1 , IČ : 037 81 984, Telefon : +420 739 439 326 , +420 606 260 259 , +420 606 090 339